Estructuras de madera que vuelven a sostener

Diagnóstico, tratamiento, refuerzo y consolidación de forjados, vigas y cubiertas en edificios municipales y patrimoniales.



Rehabilitación de madera en el Teatro Romano de Sagunto

Dossier para ayuntamientos y administraciones públicas

Raúl López · Jose Ferreros, gerentes
+34 683 59 77 59 · admin@sosmadera.pro · sosmadera.pro

SOSMADERA, S.L. · NIF B26945873 · Bétera (Valencia)

Quiénes somos

SOS Madera es una empresa de Bétera (Valencia) especializada en recuperar estructuras de madera en lugar de sustituirlas. Inspeccionamos, tratamos y consolidamos forjados, vigas y cubiertas, conservando la madera original siempre que es posible. Cada intervención cuenta con el respaldo de un **arquitecto externo**, que firma el informe técnico.

Qué hacemos

Diagnóstico e inspección

Revisión del estado de la estructura: humedades, xilófagos, flechas y pérdidas de sección. Entregamos un informe técnico firmado por arquitecto, con prioridades y presupuesto.

Tratamiento

Tratamiento curativo y preventivo contra carcoma, termitas y hongos, para detener el daño y proteger la estructura a largo plazo.

Refuerzo y consolidación

Refuerzo de vigas y forjados con la solución adecuada a cada caso, para devolver a la estructura su capacidad portante conservando la madera original siempre que es posible.

Por qué conservar la madera

Recuperar una estructura existente suele ser más rápido y económico que sustituirla, mantiene el valor patrimonial del edificio y evita cierres prolongados. Actuar a tiempo, con un diagnóstico, es lo que marca la diferencia.

Casos reales

Dos intervenciones recientes de SOS Madera: un monumento de titularidad pública y un edificio histórico del centro de Valencia.

Teatro Romano de Sagunto Sagunt (Valencia)





Problema: el entarimado del escenario y la estructura de madera, expuestos a la intemperie, presentaban termitas subterráneas, hongos de pudrición y carcoma que comprometían su capacidad portante.

Solución: estudio patológico completo; saneado de la madera dañada con lijado escalonado y limpieza por microabrasión a baja presión; protector en base agua fungicida, microporoso y con filtro UV; inyecciones a presión de fungicida e insecticida en el interior de las vigas.

Edificio histórico en la calle Espartero Valencia





Problema: las vigas de madera que sostienen los balcones habían perdido gran parte de su sección por un ataque de termitas, con riesgo para la seguridad del inmueble.

Solución: refuerzo con varillas de fibra de vidrio insertadas en las zonas dañadas y relleno con resinas estructurales, recuperando la sección perdida y la capacidad portante sin sustituir las vigas ni alterar la estética del edificio.

Cómo trabajamos con ayuntamientos

1

Visita técnica

Revisamos el edificio que nos indiquen, sin compromiso.

2

Informe

Diagnóstico firmado por arquitecto, con actuaciones priorizadas.

3

Presupuesto

Ajustado a contrato menor siempre que el alcance lo permite.

4

Ejecución

Obra planificada para minimizar el cierre del edificio.

Edificios en los que intervenimos

- Casas consistoriales
- Antiguas escuelas y centros culturales
- Ermitas e iglesias
- Molinos, alquerías y masías
- Mercados municipales
- Edificios catalogados del casco histórico

Documentación disponible

- Certificados al corriente con Hacienda y Seguridad Social
- Seguro de responsabilidad civil
- Inscripción en registro de licitadores [confirmar]
- Informe técnico firmado por arquitecto

Visita de diagnóstico sin compromiso

Indíquennos el edificio municipal que más les preocupa y lo revisamos.

Raúl López · Jose Ferreros, gerentes
+34 683 59 77 59
admin@sosmadera.pro
sosmadera.pro